

## 目地補修工法

目地被覆工法

ひび割れ被覆工法 : 30mm位までのひび割れにも対応します。

## ガイメックR工法 単価表

※ガイメック資材・販売元、設計・管理

株式会社 ガイメック

代表取締役 大角一紀

〒939-0624 富山県下新川郡入善町青島884

TEL(0765)72-3381 FAX(0765)74-2443

e-mail : taihou@ma.mrr.jp

<https://www.gaimeck.co.jp/>

※水路漏水補修、コンクリート構造物クラック補修

※ 現場打ち水路目地(10~20mm)、施工幅80mm 厚さ4mm 1m当り単価(材工共)

番号	名称	規格	数量	単価	金額	備考
1	資材費	m	10		12,561	
2	施工労務費	m	10		33,878	
	10m当り 計				46,439	
	1m当り				4,644	直接工事費
	※ 下記の事項は単価に含みません。					
	◎高圧洗浄工 30Mpa					
	◎側溝内人力清掃工(苔、土砂撤去)					
	◎目地下地補修工					
	◎産業廃棄物(汚泥・土砂等)処分					
	◎諸経費					

※ニューガイメック 資材単価表

	ニューガイメック	kg	18	1,934	34,812	1缶
	ガイメックモルタル	kg	25	370	9,250	1袋
	プライマー	kg	18	1,812	32,616	1缶

# 工事費明細書

応力目地設置(目地部)

ガイメックR工法 ※ガイメックR工法 現場打ち水路目地部, 施工幅80mm 厚さ4mm)

費目・工種・施工名など	数量	単位	単価	金額	備考
資材費				10m当り	
ガイメック アクリル系ラテックス	4.432	Kg	1,934	8,571	ガイメック1kg:ガイメックモルタル1kg
ガイメックモルタル 特殊繊維配合	4.432	Kg	370	1,639	
普通セメント	1.200	Kg	54	64	
プライマー アクリル系ラテックス	0.600	Kg	1,812	1,087	プライマー0.5kg:ポルトランドセメント1kg
バックアップ材	20	m	60	1,200	
資材費 80mm 10m当り				12,561	
労務費				10m当り	富山県
土木一般世話役	0.15	人	31,200	4,680	
特殊作業員	0.58	人	32,700	18,966	
普通作業員	0.220	人	26,100	5,742	
諸雑費	15.28	%		4,490	
労務費 80mm 10m当り				33,878	
ニューガイメックR工法			10m当り	46,439	
ニューガイメックR工法			1m当り	4,644	