

## 表面被覆工法

無機系被覆工法

左官工法

## ガイメックモルタル工法 単価表

※ガイメック資材・販売元

株式会社 ガイメック

代表取締役 大角 一 紀

〒939-0624 富山県下新川郡入善町青島884

TEL (0765) 72-3381 FAX (0765) 74-2443

E-mail : gaimeck@ma.mrr.jp

<https://www.gaimeck.co.jp/>

## ※ガイメックモルタル工法 左官塗り 厚さ5mm

1㎡当り単価(材工共)

番号	名 称	規格	数量	単価	金 額	備 考
1	資材費	㎡	10		56,795	
2	施工労務費	㎡	10		51,867	
	10㎡当り 計				108,662	
	1㎡当り				10,866	直接工事費
	※ 下記の事項は単価に含みません。					
	◎高圧洗浄工 30Mpa					
	◎産業廃棄物(汚泥・土砂等)処分					
	◎湧水止水処理					
	◎側溝内人力清掃工(苔、土砂撤去)					
	◎諸経費					

## ※ガイメックモルタル工法 資材単価表

	ガイメックモルタル	kg	25	370	9,250	25kg/1袋
	ガイメックハイコート	kg	5	1,220	6,100	5kg/1ポリ袋

## 工事費明細書

表面被覆工法 10㎡当たり

※ガイメック・モルタル工法 左官塗り(厚さ5mm)

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガイメック・モルタル工法						
資材費					10㎡当り	
ガイメック・ハイコート	アクリル系ラテックス	18.5	Kg	1,220	22,570	
ガイメック・モルタル	特殊繊維配合 ポリマーセメントモルタル	92.5	Kg	370	34,225	
資材費 10㎡当り		10.0	㎡		56,795	
労務費						
土木一般世話役		0.160	人	31,200	4,992	
特殊作業員		0.160	人	32,700	5,232	
左官		0.710	人	32,700	23,217	
普通作業員		0.576	人	26,100	15,033	
諸雑費		7	%		3,393	
労務費 10㎡当り		10.0	㎡		51,867	
ガイメック・モルタル工法				10㎡当り	108,662	
ガイメック・モルタル工法				1㎡当り	10,866	