



# 明細書

01号明細書

ひび割れ注入  
5箇所/m\_注入1回\_穿孔深さ7cm\_特許料有

1 m 当り 15,620 円

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
サンディング	1	m	538	538	001号代価表
マーキング 5箇所/m	1	m	227	227	002号代価表
穿孔工 5孔/m_穿孔深さ7cm	1	m	3,391	3,391	003号代価表
台座取付工 台座取付5個/m	1	m	2,556	2,556	004号代価表
樹脂漏れ防止 ピックアップシール	1	m	1,004	1,004	005号代価表
注入工 注入5孔/m_注入1回	1	m	5,558	5,558	006号代価表
撤去工 台座撤去5箇所/m	1	m	2,044	2,044	007号代価表
特許料 ひび割れ注入	1	m	300	300	
諸雑費(まるめ)	1	式		2	

# 代価表

001号代価表

サンディング

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.284	人	34,400	9,769	
特殊作業員	0.568	人	30,700	17,437	
普通作業員	0.568	人	27,000	15,336	
VDR <sup>®</sup> イヤメント <sup>®</sup> 吸塵システム 本体セット [m換算単価]	100	m	15.4	1,540	
VDR研掃 本体用特殊替刃 [m換算単価]	100	m	76	7,600	
諸雑費 労務費の5%	1	式		2,127	
計	100	m		53,809	
	1	m		538	

代価表

002号代価表

マーキング  
5箇所/m

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.145	人	34,400	4,988	
特殊作業員	0.289	人	30,700	8,872	
普通作業員	0.289	人	27,000	7,803	
諸雑費 労務費の5%	1	式		1,083	
計	100	m		22,746	
	1	m		227	

# 代価表

003号代価表

穿孔工  
5孔/m\_穿孔深さ7cm

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.95	人	34,400	67,080	
特殊作業員	3.91	人	30,700	120,037	
普通作業員	3.91	人	27,000	105,570	
IPHミスタ <sup>グ</sup> 付New 水循環型 [m換算単価]	100	m	73.7	7,370	
IPHミスタ <sup>グ</sup> 付New フィルター [m換算単価]	100	m	65.6	6,560	
IPHミスタ <sup>グ</sup> 付 カッター 5~7mm [m換算単価]	100	m	179	17,900	
諸雑費 労務費の5%	1	式		14,634	
計	100	m		339,151	
	1	m		3,391	

# 代価表

004号代価表

台座取付工  
台座取付5個/m

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.649	人	34,400	22,325	
特殊作業員	1.3	人	30,700	39,910	
普通作業員	1.3	人	27,000	35,100	
IPHJP台座 プラスチック容器	500	個	180	90,000	
ビックアップシール	13.8	kg	4,600	63,480	
諸雑費 労務費の5%	1	式		4,866	
計	100	m		255,681	
	1	m		2,556	

代価表

005号代価表

樹脂漏れ防止  
ビッカアップシール

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.156	人	34,400	5,366	
特殊作業員	0.313	人	30,700	9,609	
普通作業員	0.313	人	27,000	8,451	
ビッカアップシール	16.5	kg	4,600	75,900	
諸雑費 労務費の5%	1	式		1,171	
計	100	m		100,497	
	1	m		1,004	

# 代価表

006号代価表

注入工  
注入5孔/m\_注入1回

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.09	人	34,400	37,496	
特殊作業員	2.17	人	30,700	66,619	
普通作業員	2.17	人	27,000	58,590	
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	25	kg	6,000	150,000	
IPHジャバラ プラスチック容器	500	個	330	165,000	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース [m換算単価]	100	m	700	70,000	
諸雑費 労務費の5%	1	式		8,135	
計	100	m		555,840	
	1	m		5,558	

代価表

007号代価表

撤去工  
台座撤去5箇所/m

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	1.3	人	34,400	44,720	
特殊作業員	2.6	人	30,700	79,820	
普通作業員	2.6	人	27,000	70,200	
諸雑費 労務費の5%	1	式		9,737	
計	100	m		204,477	
	1	m		2,044	